

Montage og vedligehold af Malede facader fra Thorlund Skou A/S og TS Timber A/S:

Grundmalet facadebeklædning:

I forbindelse med montagen forsegles skruehuller og snitflader med maling tilsvarende påførte. Herefter skal facaden dækmales umiddelbart efter opsætning.

Grundmalet og dækmalet facadebeklædning:

I forbindelse med montagen skal man være påpasselig med at få søm og skruer til at ligge plant med overfladen så malingen brydes så få steder som muligt.

Snitflader skal i forbindelse med montagen forsegles med maling tilsvarende det påførte.

Vores træfacader skal vedligeholdes og efterbehandles med minimum med 1 gang dæk-maling, vi anbefaler at det sker hurtigst muligt og seneste 12-16 måneder efter montage.

Brandimprægnerede varer som vi har grundmalet og dækmalet:

I forbindelse med montagen skal man være påpasselig med at få søm og skruer til at ligge plant med overfladen så malingen brydes så få steder som muligt.

Snitflader skal i forbindelse med montagen forsegles med maling tilsvarende det påførte.

Vores træfacader skal vedligeholdes og efterbehandles med minimum med 1 gang dæk-maling, vi anbefaler at det sker hurtigst muligt og seneste 12-16 måneder efter montage.

Malingen beskytter brandimprægneringen som ellers ville blive udvasket hvis ikke facaden vedligeholdes.

Vær opmærksom på varierende brandkrav afhængig af opbygning af væggen.

Gode råd til en flot og sund facade skal blive som den er.

- Rengøring og afsluttende maling efter opsætning
- Facaden efterses og renses jævnligt for mos, alger ol.
- Syd- og vestvendt træværk er mere udsat for sol regn og skal derfor efterses oftere
- Tjek at tagrender ikke løber over og ned af facaden og dermed ind i træværket
- Tjek om montagen er korrekt udført
- Vandet skal ledes væk fra træet, monter evt. drypnæser mv.
- Træbeklædning skal have luft mellem træ og vindspærre.
- Afstand til jord/græs skal være minimum 30 cm.
- Skruer/Sømhoveder skal flugte med overfladen.